572 55 571

# Postup k připojení nového odběrného místa - elektřina

## Žadatel

Podali jste žádost o připojení.

Rada

Sledujte stav Vaší žádosti na: **www.egd.cz**

Podepište prosím smlouvu o připojení a zašlete ji zpět do 30 dnů.

Uhraďte prosím poplatky za připojení následovně:
do **15 dnů** ode dne uzavření smlouvy **132 300 Kč.**
Do **8** měsíců od uzavření smlouvy **132 300 Kč.**
Na číslo účtu: **35-4544230267/0100**.
Variabilní symbol: **9002255315**. Platbu můžete uhradit i jednorázově.

V případě potřeby můžete být osloveni naším projektantem.

Ve spolupráci se svým elektrikářem připravte odběrné místo dle požadavků uvedených ve Smlouvě o připojení. Následně si, prosím, zajistěte revizní zprávu.

Pro zahájení odběru elektřiny kontaktujte Vámi vybraného dodavatele elektrické energie.

Uzavřete smlouvu o sdružených službách (nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy a dodávce elektřiny) s Vámi vybraným dodavatelem (obchodníkem).

## EG.D, a.s.

Zaevidovali jsme Vaši žádost a proběhlo technické posouzení.

Zaslali jsme Vám návrh smlouvy o připojení č. **9002255315**, ve které je uveden termín připojení: 17 měsíců od uzavření smlouvy a způsob provedení připojení: po úpravě a rozšíření distribuční soustavy.

**Zde se nacházíte**

Technické provedení:
Bude provedena následující úprava distribuční sítě:
- Výstavba nové kioskové distribuční trafostanice 22/0,4 kV o výkonu 1x630 kVA, např. na parcele č. 524/1 k. ú. Ondratice, u hranice s parcelou č. 524/30 k. ú. Ondratice, na místě přístupném z veřejného prostranství ze stávající či žadatelem zřízené zpevněné komunikace,
- výstavba nového podpěrného bodu (betonového sloupu) vysokého napětí 22 kV č. 33 o. Podivice linky VN22 se svislým úsekovým spínačem (včetně uzemnění), který nahradí stávající podpěrný bod č. 33,
- výstavba nového podzemního kabelového vedení 22 kV (včetně související chráničky HDPE pro optiku) od nového podpěrného bodu se svislým úsekovým spínačem do nové trafostanice,
- výstavba nového podzemního kabelového vedení nízkého napětí typu NAYY 4x240 a NAYY 4x150 od nové trafostanice do nových přípojkových skříní (typu SS200 - SD732) umístěných na hranici (sousedních) stavebních parcel,
- kabelové vedení nízkého napětí bude vyvedeno na stávající podpěrný bod (betonový sloup) č. 8 venkovního vedení na parcele č. 523/3 k. ú. Ondratice a na stávající podpěrný bod (betonový sloup) č. 13 na parcele č. 524/4 k. ú. Ondratice (včetně přepojení stávajících objektů 167, 181 a 186 na nové kabelové vedení).
Investorem této stavby bude Provozovatel DS. Toto zařízení zůstane po vybudování ve vlastnictví Provozovatele DS.

Žadatel zajistí na své náklady vybudování HDV - samostatně jištěných odvodů zemními kabely (min. NAYY nebo AYKY 4x16 mm2 nebo CYKY 4x10 mm2) z přípojkových skříní, montáž jističů, jejichž hodnota je sjednána ve smlouvě o připojení, a připojení elektroměrových rozvaděčů na HDV. Tuto úpravu Žadatel zadá k provedení odborné elektroinstalační firmě.

Bude Vám namontován elektroměr. Podrobnosti Vám sdělí Váš dodavatel elektrické energie.