



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

Návrh obchodních a smluvních podmínek

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru
Čeladná**

mezi:

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jiří Mikala, starosta obce

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Tryščuk, místostarosta obce

Danuše Svobodová, odborný referent

E-mail:

obecni.urad@kuncicepo.cz

Telefon:

+420 556 850 154

dále jen objednatel – na straně jedné

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Ing. Jiří Mikalou, starostou obce

00296856

CZ00296856

Česká národní banka

94-2018781/0710

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupeným:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. ú.:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vítek, MBA

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Motloch

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, C87563

dále jen zhotovitel – na straně druhé

***** vyplní zhotovitel**

VIVID Stavby s.r.o.

Sadová 612, 738 01 Frýdek Místek

Ing. Tomáš Vítek, MBA

01503511

CZ01503511

Komerční banka a.s.

123-6338790297/0100



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

Preamble

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.11.2024 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané **„Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná“** zadávané mimo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly IROP.
- 1.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby **„Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná“** (dále jen „dílo“).
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 1.4 Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačního programu IROP, pod číslem projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0005576 s názvem projektu „Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná“.

II.

Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k řádnému provedení díla specifikovaného touto smlouvou o dílo a projektovou dokumentací pro provedení stavby, kterou vypracoval Ing. Pavel Toman – hlavní inženýr projektu, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 1006181, ID00, vypracování projektové dokumentace z 1/2024 a která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako její příloha č.1 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Dílem se rozumí kompletní stavební a montážní práce, které zahrnují výstavbu chodníku od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná.
- 2.3 Součástí díla je rovněž:
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla ,
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
 - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu projektové dokumentace pro provedení



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- stavby,
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré,
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby ve dvou vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena),
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (mimo jiné i dočasné dopravní značení, včetně projednání na PČR),
 - provedení převjímký stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, dílenská dokumentace (např. u lávek pro pěší) a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.
- 2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby obsažená v projektové dokumentaci pro provedení stavby. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
- 2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- 2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané projektové dokumentace nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech nabídky zhotovitele. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.8 Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 2.10 Místem plnění veřejné zakázky je liniová stavba budoucí kanalizace, která se nachází na katastrálním území Kunčice pod Ondřejníkem, v obci Kunčice pod Ondřejníkem.
- 2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne ***, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby, a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
Poznámka: v místě vyznačeném třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede datum své nabídky.
- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu geodetického zaměření stavby, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

- 2.13 Veškeré vícepráce (v aktuální cenové hladině URS, podrobně viz. čl. 4.4), méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek).
- 2.14 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace pro provedení stavby definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 2.15 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě v počtu 3 paré
 - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení“. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.



III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje staveniště protokolárně převzít ve lhůtě podle čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy.
- 3.2 Práce budou probíhat dle časového a finančního harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny podmínky stanovené v této smlouvě a musí v něm být vyznačeny uzlové body výstavby a financování. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny.
- 3.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud při provádění díla nastanou takové klimatické podmínky v místě stavby, které neumožní realizaci potřebných prací a dodávek, prodlužuje se doba provádění díla o tuto dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky trvaly.
- 3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.5 Prodlení zhotovitele s pracemi dle uzlových bodů časového harmonogramu stavby delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu výlučně na straně objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.6 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. **Předpokládány termín zahájení je 3/2025. Termín řádného dokončení a předání díla je nejpozději do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.**
- 3.7 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.
- 3.8 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla zpracovanou dle požadavků bodu 2.15 této smlouvy.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH: | 3 554 857 ,42 Kč |
| Sazba DPH: | 21% |
| DPH: | 746 520,06 Kč |
| Cena s DPH: | 4 301 377,48 Kč. |



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

Pozn. V místech vyznačených třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede částku v Kč.

- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplnému a řádnému provedení díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto objednané práce se neuplatňuje režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH), jedná se o činnosti při výkonu veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH).
- 4.4 V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 15 % ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno následujícím způsobem.
- 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných URS. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.4.2 Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.4 této smlouvy.
- 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.5 Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 15 % z ceny díla dle čl. 4.1, budou zadány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele) v elektronické podobě



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní rozpočet stavby. Soupis provedený v elektronické podobě musí tedy být ve formátu pdf a zároveň v otevřeném formátu Excel VZ, případně v jenom z dalších formátů .esoupis, .unixml, .xc4, nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:

- razítko a podpis oprávněné osoby,
- přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“).
- každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky: „Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná“
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH (21%) a cenu díla včetně DPH,
- faktury musí obsahovat název díla „Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná a informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu IROP, pod reg. číslem projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0005576 s názvem projektu „Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná“.

5.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

5.6 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.7 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.



VII.
Provádění díla

- 7.1 Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.3 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.4 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.5 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 7.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním řádně dokončeného díla. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 7.7 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 7.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.11 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je společnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (technický dozor, dále TD). Objednatel upozorňuje, že technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.4.

- 7.12 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 7.13 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- 7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 7.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; v případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 7.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.27 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu, a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek musí vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvat zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

- 7.30 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.
- 7.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 7.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
 - dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
 - přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
 - řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
 - včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
 - řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.



VIII.

Převzetí díla

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného, řádně dokončeného díla dle čl. 8.6 této smlouvy.
- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - geometrické zaměření stavby,
- 8.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v bodě 2.15 této smlouvy o dílo.
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání v bodě 5.8 této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část, 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, touto smlouvou a platnými právními předpisy.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- 9.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil nebo vlivem lidské činnosti,
 - vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele.
- 9.10 Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek
- 9.10.1 Zhotovitel se dále zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 5 % ze sjednané ceny díla.
- 9.10.2 Bankovní garance lze doložit originálem poskytnuté bankovní záruky, platné po celou dobu záruční doby, který bude zhotovitelem předán při převzetí díla objednatelem. Záruční lhůta začíná dnem převzetí díla.
- 9.10.3 V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z celkové ceny díla a bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.
- 9.10.4 Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 9.10.5 Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- 9.10.6 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XI.

Sankce

- 11.1 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,015% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu řádného dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností vyplývajících z dodržování předpisů BOZP, či nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 11.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

11.9 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
- prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby o více než 30 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.

12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně výši 100% ceny díla v této SoD včetně DPH. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.

13.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

13.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.

13.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřeno požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- 13.2.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
 - 13.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 13.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - 13.3.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 13.3.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 13.3.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně, výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě.
- 13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit nebo rozšířit předmět díla.
- 14.3. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
- 14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
- 14.7 Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- 14.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.9 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.10 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.11 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.12 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.13 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 14.14 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.15 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že při jeho realizaci nedojde k poškození nebo narušení souvislé živičné kobercové úpravy provedené na krajské komunikaci II/483.
- 14.16 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.17 Do této doby je současně i zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty související s předmětnou zakázkou a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 14.18 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinností vyplývajících ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

- 14.19 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.20 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.21 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 14.22 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 14.23 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 14.24 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
- 14.25 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 1 – oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
 - 2 – časový harmonogram výstavby
 - 3 – finanční harmonogram výstavby
 - 4 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
 - 5 – seznam poddodavatelů

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne

Ve Frýdku Místku dne (dle el. podpisu)

.....
Ing. Jiří Mikala
starosta obce

.....
Ing. Tomáš Vítek, jednatel
jednatel



Příloha č. 4 – návrh smlouvy

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Právní jednání podle této smlouvy schválila Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem na své xx. schůzi Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem konané dne xx. xx. 202x, usnesením RO č. xx/202x/xx.

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne

.....

Ing. Jiří Mikala
starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/2024
Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ

KSO:
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:
VIVID Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511

IČ:
DIČ:

IČ: 04214064
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 554 857,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 554 857,42	746 520,06
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 301 377,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:12/2024

Stavba:CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ

Místo:Kunčice pod Ondřejníkem

Zadavatel:obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:VIVID Stavby s.r.o.

Datum:22. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:Ing. Pavel Toman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 554 857,42	4 301 377,48	
1	1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	3 402 535,74	4 117 068,25	STA
SO 000.1	SO 000.1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	71 308,07	86 282,76	Soupis
SO 121.1	SO 121.1 - CHODNÍK	2 191 159,44	2 651 302,92	Soupis
SO 121.2	SO 121.2 - VYSPRÁVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE	1 140 068,23	1 379 482,56	Soupis
2	2 - DOPROVODNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	96 061,48	116 234,39	STA
SO 000.2	SO 000.2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	96 061,48	116 234,39	Soupis
3	3 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE	56 260,20	68 074,84	STA
SO 000.3	SO 000.3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	56 260,20	68 074,84	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt:
1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
SO 000.1 - SO 000.1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:
VIVID Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511

IČ:
DIČ:

IČ: 04214064
DIČ:

Cena bez DPH			71 308,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 308,07	21,00%	14 974,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	86 282,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt: 1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 000.1 - SO 000.1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	71 308,07
D1 - Vedlejší rozpočtové náklady	71 308,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ

Objekt: 1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 000.1 - SO 000.1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Projektant:

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 308,07

D		D1	Vedlejší rozpočtové náklady				71 308,07	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	9 835,60000	9 835,60	vlastní
PP		Geodetické práce před výstavbou						
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	19 671,19000	19 671,19	vlastní
PP		Geodetické práce při provádění stavby						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení stavby	kpl	1,000	19 671,19000	19 671,19	vlastní
PP		Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení stavby						
4	K	043134000	Statické zatěžovací zkoušky zemní pláně	kpl	1,000	22 130,09000	22 130,09	vlastní
PP		Statické zatěžovací zkoušky zemní pláně						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt:
1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:
VIVID Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511

IČ:
DIČ:

IČ: 04214064
DIČ:

Cena bez DPH		2 191 159,44		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	2 191 159,44	Sazba daně		460 143,48
	0,00	21,00% 15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		2 651 302,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt: 1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK**

Místo:
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 191 159,44
D1 - Zemní práce	386 621,36
D2 - Zakládání	130 329,60
D3 - Komunikace	644 166,22
D4 - Vedení dálková a přípojná	112 334,79
D5 - Ostatní konstrukce a práce	917 707,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ

Objekt: 1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 121.1 - SO 121.1 - CHODNÍK

Místo:

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 191 159,44

D		D1	Zemní práce						386 621,36
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	737,000	34,42000	25 367,54	CS ÚRS 2024 01	
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113							
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	8,000	673,74000	5 389,92	CS ÚRS 2024 01	
PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvemí listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103							
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	ks	8,000	885,20000	7 081,60	CS ÚRS 2024 01	
PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103							
4	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,750	736,44000	4 970,97	CS ÚRS 2024 01	
PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201							
5	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	33,660	122,94000	4 138,16	CS ÚRS 2024 01	
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104							
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,000	295,07000	14 163,36	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117							
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	480,000	12,29000	5 899,20	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119							
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	86,400	270,48000	23 369,47	CS ÚRS 2024 01	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221							
9	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	135,000	145,08000	19 585,80	CS ÚRS 2024 01	
PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111							
10	K	162506111	Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	147,400	223,76000	32 982,22	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162506111							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	190,600	195,48000	37 258,49	CS ÚRS 2024 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101						
12	M	vlastní.2	humus - nákup a dovoz na stavbu	t	77,760	583,99000	45 411,06	vlastní
	PP	humus - nákup a dovoz na stavbu						
13	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	38,500	436,45000	16 803,33	CS ÚRS 2024 01
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251254						
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	649,000	30,74000	19 950,26	CS ÚRS 2024 01
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112						
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,850	1 437,23000	5 533,34	CS ÚRS 2024 01
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111						
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,650	296,30000	10 266,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101						
17	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	34,650	335,64000	11 629,93	CS ÚRS 2024 01
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109						
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,000	183,19000	549,57	CS ÚRS 2024 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
19	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	83,000	599,97000	49 797,51	CS ÚRS 2024 01
	PP	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63						
20	K	181351007	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	216,000	168,43000	36 380,88	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351007						
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	28,28000	6 108,48	CS ÚRS 2024 01
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,600	184,42000	3 983,47	CS ÚRS 2024 01
	PP	osivo směs travní parková						
D	D2	Zakládání					130 329,60	
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	659,000	28,28000	18 636,52	CS ÚRS 2024 01
	PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranná, výztužná nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111						
24	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	724,900	60,24000	43 667,98	CS ÚRS 2024 01
	PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2						
25	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	110,000	204,09000	22 449,90	CS ÚRS 2024 01
	PP	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216						
26	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	110,000	43,03000	4 733,30	CS ÚRS 2024 01
	PP	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972113						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	214500411	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v přes 850 do 1300 mm	m	110,000	371,29000	40 841,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrskem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/214500411					
D D3			Komunikace					644 166,22
28	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	506,000	376,21000	190 362,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
29	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	540,96000	8 114,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210					
30	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	495,000	368,83000	182 570,85	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
31	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	6,000	880,29000	5 281,74	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
32	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	5,000	491,78000	2 458,90	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
33	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	15,000	491,78000	7 376,70	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	39,000	221,30000	8 630,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
35	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	649,000	368,83000	239 370,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
D D4			Vedení dálková a přípojná					112 334,79
36	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 448,29000	1 448,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341					
37	M	vlastní.3	dešťová vpust	kus	1,000	14 753,39000	14 753,39	vlastní
PP			dešťová vpust					
38	K	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	3,000	462,27000	1 386,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité svétlosti DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115201501					
39	M	28617266	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12	m	3,000	290,15000	870,45	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12					
40	K	vlastní.4	Napojení odpadního potrubí na odvodnění	kus	1,000	3 503,93000	3 503,93	vlastní
PP			Napojení odpadního potrubí na odvodnění					
41	K	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m	kus	2,000	12 730,95000	25 461,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895111121					
42	K	894221116	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton C 25/30	ks	1,000	39 071,91000	39 071,91	CS ÚRS 2024 01
PP			Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložním dna betonem tř. C 25/30 DN 1000					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894221116					
43	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků přes 150 kg	kus	1,000	572,92000	572,92	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104113					
44	M	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	kus	1,000	6 577,55000	6 577,55	CS ÚRS 2024 01
PP			poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací					
45	K	vlastní.5	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	4 671,91000	9 343,82	vlastní
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
46	K	vlastní.6	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	4 671,91000	9 343,82	vlastní
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
D			D5					
			Ostatní konstrukce a práce					
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	314,600	408,18000	128 413,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu					
Online PSC			prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
48	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	299,600	184,42000	55 252,23	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
49	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	11,000	172,12000	1 893,32	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
50	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	602,43000	2 409,72	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	314,600	347,93000	109 458,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
52	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	330,330	159,83000	52 796,64	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
53	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	200,000	408,18000	81 636,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132112					
54	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	200,000	233,60000	46 720,00	CS ÚRS 2024 01
PP			krajník betonový silniční 500x250x100mm					
55	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	100,000	553,25000	55 325,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112111					
56	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	100,000	652,84000	65 284,00	CS ÚRS 2024 01
PP			žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
57	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	50,044	3 649,01000	182 611,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	906,109	149,99000	135 907,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

917 707,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt:
1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
SO 121.2 - SO 121.2 - VYSPRÁVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:
VIVID Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511

IČ:
DIČ:

IČ: 04214064
DIČ:

Cena bez DPH			1 140 068,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 140 068,23	21,00%	239 414,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 379 482,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt: 1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 121.2 - SO 121.2 - VYSPRÁVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místo:
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 140 068,23
D1 - Zemní práce	59 214,41
D2 - Zakládání	34 735,46
D3 - Komunikace	559 078,91
D4 - Sanace	284 926,87
D5 - Ostatní konstrukce a práce	202 112,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ

Objekt: 1 - 1 - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 121.2 - SO 121.2 - VYSPRÁVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 140 068,23

D		D1	Zemní práce	59 214,41				
1	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	126,500	196,71000	24 883,82	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264								
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	257,180	98,36000	25 296,22	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164								
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	367,400	24,59000	9 034,37	CS ÚRS 2024 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								
D		D2	Zakládání	34 735,46				
4	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	367,400	28,28000	10 390,07	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111								
5	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	404,140	60,24000	24 345,39	CS ÚRS 2024 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2								
D		D3	Komunikace	559 078,91				
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	253,000	517,60000	130 952,80	CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111 P Poznámka k položce: 20% směsí z asf. recyklátu - 4,7t								
7	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	267,300	12,29000	3 285,12	CS ÚRS 2024 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107								
8	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	267,300	738,90000	197 507,97	CS ÚRS 2024 01
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 20% směsi z asf. recyklátu - 8,93t					
9	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	267,300	39,34000	10 515,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	367,400	295,07000	108 408,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	367,400	295,07000	108 408,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
D D4 Sanace							284 926,87	
12	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	110,220	122,94000	13 550,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104					
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	110,220	295,07000	32 522,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 102,200	12,29000	13 546,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
15	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	198,396	270,48000	53 662,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655					
16	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	367,400	442,60000	162 611,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	367,400	24,59000	9 034,37	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
D D5 Ostatní konstrukce a práce							202 112,58	
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,098	180,73000	2 909,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	305,853	9,84000	3 009,59	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
20	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,100	383,59000	6 175,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	667,582	93,44000	62 378,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
22	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	286,000	72,54000	20 746,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
23	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	286,000	194,25000	55 555,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
24	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	286,000	59,01000	16 876,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	286,000	120,49000	34 460,14	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt:
2 - 2 - DOPROVODNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
SO 000.2 - SO 000.2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:
VIVID Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511

IČ:
DIČ:

IČ: 04214064
DIČ:

Cena bez DPH			96 061,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96 061,48	21,00%	20 172,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	116 234,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt: 2 - 2 - DOPROVODNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 000.2 - SO 000.2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	96 061,48
D1 - Vedlejší rozpočtové náklady	96 061,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt: 2 - 2 - DOPROVODNÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 000.2 - SO 000.2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:22. 5. 2024

Zadavatel:obec Kunčice pod Ondřejníkem

Projektant:

Uchazeč:VIVID Stavby s.r.o.

Zpracovatel:Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 061,48

D		D1	Vedlejší rozpočtové náklady				96 061,48	
1	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl	1,000	96 061,48000	96 061,48	vlastní
PP		Dopravní značení na staveništi - DIO						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt: 3 - 3 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE
Soupis: SO 000.3 - SO 000.3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč:
VIVID Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Toman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511

IČ:
DIČ:

IČ: 04214064
DIČ:

Cena bez DPH			56 260,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 260,20	21,00%	11 814,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	68 074,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ
Objekt: 3 - 3 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE
Soupis: SO 000.3 - SO 000.3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:
Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem
Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	56 260,20
D1 - Vedlejší rozpočtové náklady	56 260,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK OD ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU K REHABILITAČNÍMU CENTRU ČELADNÁ

Objekt: 3 - 3 - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

Soupis: SO 000.3 - SO 000.3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel: obec Kunčice pod Ondřejníkem

Uchazeč: VIVID Stavby s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 260,20

D		D1	Vedlejší rozpočtové náklady				56 260,20	
1	K	013002000	Vypracování DSPS	kpl	1,000	9 835,60000	9 835,60	vlastní
PP		Vypracování DSPS						
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	14 753,39000	14 753,39	vlastní
PP		Zařízení staveniště						
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	9 835,60000	9 835,60	vlastní
PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	9 835,60000	9 835,60	vlastní
PP		Zrušení zařízení staveniště						
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost (stanovení DIO)	kpl	1,000	12 000,01000	12 000,01	vlastní
PP		Kompletační a koordinační činnost (stanovení DIO)						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ																																																																									
„Chodník od železničního přejezdu k rehabilitačnímu centru Čeladná“																																																																									
		BŘEZEN																								DUBEN																								KVĚTEN																							
Uchazeč: VIVID stavby s.r.o.		týdny																																																																							
dny																																																																									
	Předání a převzetí staveniště, zahájení prací																																																																								
	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí včetně jejich postupného vytyčení																																																																								
	kč																																																																								
SO - 121.1	CHODNÍK	2 191 159,44																																																																							
D1	Zemní práce																																																																								
D2	Zakládání																																																																								
D3	Komunikace																																																																								
D4	Vedení dálková a přípojná																																																																								
D5	Ostatní konstrukce a práce																																																																								
SO - 121.2	VYSPRÁVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE	1 140 068,23																																																																							
D1	Zemní práce																																																																								
D2	Zakládání																																																																								
D3	Komunikace																																																																								
D4	Sanace																																																																								
D5	Ostatní konstrukce a práce																																																																								
VRN (SO 000.1 až 000.3	Vedlejší rozpočtové náklady	223 629,75																																																																							
	Předání a převzetí díla																																																																								
	Finanční plnění	1 504 853,001 504 853,00545 151,42																																																																							
		3 554 857,42																																																																							

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 5182800835



Pojistník

Název	VIVID stavby s.r.o.
Adresa	Sadová 612, Frýdek - Místek - Frýdek, 738 01
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	01503511

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	50 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	10 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 31. 1. 2024.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 31. 1. 2024

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění



**Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení
předpokládá realizaci zakázky**

Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v %
	Obchodní firma:	Mvex stavby s.r.o.	poskytnutím ekonomické kvalifikace za 1 účetní období " a v rámci realizace provedením části stavebních prací	5%
	Sídlo:	Selská 50, 739 25 Sviadnov		
	Tel.:	+420 605 204 633		
	E-mail:	muron@mvex.cz		
	IČ:	03997286		
	DIČ:	CZ03997286		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 62050 vedená u Krajského soudu v Ostravě		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Jiří Muroň, jednatel Ing. Tomáš Vítek, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Jiří Muroň, jednatel Ing. Tomáš Vítek, jednatel		