



Položkový rozpočet

Bělkovice stezka okolo bazénu a hřiště 273m

1	Dovoz bagru + nakladač + dumper	3x	400	1200
2	Rovnění a bagrování plochy stezky š 1,5m	410m ²	40	16400
3	Přesun zeminy v rámci stavby - dumper	1x	8500	8500
4	Koupě betonového recyklátu cca 20cm	145t	175	25375
5	Koupě šotoliny cca 5cm bez hutnění	30t	250	7500
6	Dovoz materiálu s nakládkou	1x	17500	17500
7	Návoz betonového recyklátu dumper	1x	19250	19250
8	Hutnění a rovnání betonového recyklátu	410m ²	80	32800
9	Návoz šotoliny	1x	7700	7700
10	Rozvoz, rovnání, válcování šotoliny	410m ²	40	16400
11	Půjčení válce	1x	4500	4500
12	Dovoz a odvoz válce	2x	750	1500
13	Odvoz strojů	3x	400	1200
14	Dopravné	1x	3500	3500
15	Vibrační deska	1x	3500	3500

Celkem bez DPH

166825kč

Bude zapotřebí skácet 1 strom kvůli průjezdu – není v nabídce

Poznámky:

Skutečný počet m², m³, ks, obrub, bednění, dlažby, cest kontejneru, domíchávače, kusů a tonáže materiálu se určí při závěru stavby dle skutečnosti