

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 5

Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava
-------------	--

Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava
------------------------	--

Datum: 13.7.2026	
------------------	--

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna rozsahu provedení díla – úsek 1 – změna provedení/rozsahu okapového chodníku, uličních vpustí, palisád, napojení stávajících přípojek

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zajištění stability svahu pod výtokovým potrubím kanalizace ve staničení 0,0 km bylo provedena dlažba z lomového kamene. (viz situace v příloze ZL)

Při provádění zemních prací pro plán chodníku zjištěno výškové odsazení stávajícího plotu vůči nově budovanému chodníku, přičemž vzniklo riziko nestability přilehlého základu oplocení = obnažena základová spára. Z výše uvedených důvodů bylo nutné provedení palisády v dotčeném místě (viz situace v příloze ZL)

Po provedení obrub chodníku a zjištění skutečných výšek terénu bylo zjištěno, že navrhovaný betonový žlab umístěný dle PD ve staničení cca 0,350 – 0,400 km za obrubou by byl výškově nad přilehlým terénem a neplnil by funkci odvádění srážkových vod. Zároveň není možné snížení výškové úrovně betonového žlabu, z důvodů rizika pádu osob. Po dohodě OBJ a ZH rozhodnuto o zrušení realizace tohoto opatření provedeného na základě PD a provedení MTŽ žlabu liniového odvodnění vč. obložení. žulovou kostkou do betonového lože vč. všech souvisejících prací a materiálů.

Dále ZL zahrnuje dopojení všech nalezených vývodů potrubí vč. např. původních melioračních výtoků z důvodů minimalizace přítoků do podloží nově budovaného chodníku a riziku jeho degradace a snížení životnosti stavby.

Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu.

Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele.

S výše uvedenou změnou souhlasí:

Petr
Stuchlík

Podepsal Petr Stuchlík
DN: cn=Petr Stuchlík, c=CZ,
o=Ing. Petr Stuchlík, ou=1,
email=stuchlik.petr@centrum.cz
Datum: 2026.07.17 14:12:51
+02'00'

.....
za TDS – Ing. Petr Stuchlík

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 6
--	------------------------------

Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
--------------------------	--------------------------

- 37.512,25 Kč

108.429,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-------------------------------	-------------------------------------

70.917,45 Kč

Bez dopadu do termínu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava
---	---

Ing. Jan Stupka

Digitálně podepsal Ing. Jan
Stupka
Datum: 2026.07.17 14:54:44
+02'00'

Datum:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - ÚSEK 1

Objekt:

01 - MNP2 - ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Místo:

Datum: 14.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-37 512,25

D D4 Vedení dálková a přípojná 0,00

D D5 Ostatní konstrukce a práce -37 512,25

67	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	-25,000	773,31	-19 332,75	
----	---	----------	--	---	---------	--------	------------	--

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

Poznámka k položce:

NAHRAZENO ACODRAINEM VČETNĚ OBDLÁŽDĚNÍ

SOD 121.1 UZNATELNÉ - POL.67

MCP1

66	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	-25,000	727,18	-18 179,50	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	--

PP Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm

Poznámka k položce:

NAHRAZENO ACODRAINEM VČETNĚ OBDLÁŽDĚNÍ

SOD 121.1 UZNATELNÉ - POL.66

MCP1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - ÚSEK 1

Objekt:

02 - VCP - OKAPOVÝ CHODNÍK, ULIČNÍ VPUSTI, PALISÁDY, NAPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 429,70

D	D1	Zemní práce			2 915,53			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,280	279,80	358,14	

PP

P

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 pol. 19
VCP 4

21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	3,204	519,64	1 664,93	
----	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	----------	--

PP

P

šterkopísek netříděný
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 - POL. 21
VCP 4

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,500	1 784,91	892,46	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	--

PP

P

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 pol. 18
VCP 4

D	D3	Komunikace			11 127,58			
---	----	------------	--	--	-----------	--	--	--

12	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,700	1 220,68	5 737,20	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

P

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
Poznámka k položce:
obdlaždění kolem Acodrainu
VCP 5
SOD SO111 POL12

13	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	4,700	1 146,89	5 390,38	
----	---	----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

P

kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10
Poznámka k položce:
SOD SO111 POL13
VCP5

D	D4	Vedení dálková a přípojná			69 034,49			
---	----	---------------------------	--	--	-----------	--	--	--

46	K	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	16,000	533,47	8 535,52	
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	--------	----------	--

PP

P

Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsobu uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité svělosti DN 150
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 pol. 46
VCP 4
8ks*2m

47	M	28617266	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12	m	16,000	325,93	5 214,88	
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP

P

trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12
Poznámka k položce:
SOD SO 121.1 - POL. 47
VCP 4

57	K	935113111.1	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	6,500	945,49	6 145,69	
----	---	-------------	---	---	-------	--------	----------	--

PP

Online PSC

P

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového žlabu do 210 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/935113111.1
Poznámka k položce:
MÍSTO PŘÍKOPOVÝCH ŽLABU
VCP 5
SOD SO 121.1 UZNATELNÉ - POL.57

X	M	BNF.36000	RECYFIX MONOTEC 100 T230 žlab 1000x150x230 mm monolitický PP/PA-GF kompozit FIBRETEC SW9 D 400	kus	3,000	4 333,13	12 999,39	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP

P

RECYFIX MONOTEC 100 T230 | žlab 1000x150x230 mm | monolitický PP/PA-GF kompozit | FIBRETEC SW9 | D 400
Poznámka k položce:
VCP5
ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
X	M	BNF.36062	RECYFIX MONOTEC 100 T230 revizní žlab 1000×150×230 mm PP rám KTL ocel FIBRETEC SW9 D 400	kus	1,000	8 929,29	8 929,29	
	PP		RECYFIX MONOTEC 100 T230 revizní žlab 1000×150×230 mm PP rám KTL ocel FIBRETEC SW9 D 400					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.10337	RECYFIX MONOTEC 100 čelo uzavřené pro všechny typy PP	kus	1,000	423,27	423,27	
	PP		RECYFIX MONOTEC 100 čelo uzavřené pro všechny typy PP					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.10338	RECYFIX MONOTEC 100 čelo s odtokem DN100 pro všechny typy PP	kus	1,000	664,81	664,81	
	PP		RECYFIX MONOTEC 100 čelo s odtokem DN100 pro všechny typy PP					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.47035	RECYFIX PRO 100 T01 žlab 1000×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125	kus	1,000	2 120,86	2 120,86	
	PP		RECYFIX PRO 100 T01 žlab 1000×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.47036	RECYFIX PRO 100 T0105 žlab 500×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125	kus	1,000	1 653,57	1 653,57	
	PP		RECYFIX PRO 100 T0105 žlab 500×160×150 mm rám PP kryt PA-GF pororošt GUGI MW15×25 B 125					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
X	M	BNF.48681	RECYFIX PRO/NC 100 T01 čelo uzavřené PP	kus	1,000	208,81	208,81	
	PP		RECYFIX PRO/NC 100 T01 čelo uzavřené PP					
	P		Poznámka k položce: VCP5 ÚRS 26/2 MATERIÁLY ONLINE + REŽIJNÍ NÁKLADY					
48	K	vlastní.9	Napojení odpadního potrubí na odvodnění	kus	16,000	1 383,65	22 138,40	
	PP		Napojení odpadního potrubí na odvodnění					
	P		Poznámka k položce: SOD SO 121.1 pol. 48 VCP 4					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 352,10	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 917,50	
3	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	25,000	236,70	5 917,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/339921112					
	P		Poznámka k položce: Ukončení chodníku km 0,020 VCP 1 ÚRS 2026/2 PONÍŽENÝ DLE SOD					
D	4		Vodorovné konstrukce				12 217,50	
1	K	465511312	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou pl do 20 m2 tl 250 mm	m2	1,500	1 800,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, se zalitím spár cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/465511312					
	P		Poznámka k položce: Výústění potrubí, začátek úseku VCP 2 ÚRS 2026/2 PONÍŽENÝ DLE SOD					
2	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	25,000	380,70	9 517,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: Ukončení chodníku km 0,020 VCP 1 ÚRS 2026/2 PONÍŽENÝ DLE SOD					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 217,10	
4	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	16,500	437,40	7 217,10	CS ÚRS 2026 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňováním povrchu z kačírku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/637121112					
	P		Poznámka k položce: Dospypání mezi obrubou a ploty po trase úseku VCP 3 ÚRS 2026/2 PONÍŽENÝ DLE SOD					