

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7	
Zhotovitel:		Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava	
Změnový list vystavil:		Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum: 25.8.2026			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu provedení díla – Zpevnění svahu pomocí jutové tkaniny v úseku za palisádami na koci úpravy , napojení 2 ks stavbou přerušených vývodů DN 150 v km 0,804 a 0,826 , obdláždění 2 ks ACO DRAIN km 0,826+km 0,848 + 1 ks uliční vpust km 0,855, viz příloha ZL Popis a zdůvodnění změny: Na základě rizika sesuvu svahu , bude na konci úseku , za nově osazenými palisádami provedeno odstranění kořenového systému po odstranění dřevin , vysvahování mezi palisádami a oplocením , dorovnání zeminou a zpevnění svahu jutovou tkaninou , tak aby byla zajištěna stabilita a nedošlo k jeho sesuvu – viz položkový rozpočet VCP 03. V km 0,804 a 0,826 budou napojeny dva stavbou nalezené neznámé vývody potrubí z důvodů minimalizace přítoků do podloží nově budovaného chodníku, riziku jeho degradace a snížení životnosti stavby – viz položkový rozpočet VCP 01. Z důvodu zpevnění okolního terénu a zabránění vymílání zeminy bude kolem dvou kusů ACO DRAINŮ v km 0,826 a 0,848 a 1 ks uliční v km 0,855 provedeno obdláždění žulovou kostkou – viz položkový rozpočet VCP 02. Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu. Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele. S výše uvedenou změnou souhlasí:			
		trust_9a9b563a-4225-8932-7523d8e72c8f 1c4d-4225-8932-7523d8e72c8f -7523d8e72c8f Podepsal trust_9a9b563a-1c4d-4225-8932-7523d8e72c8f DN: cn=trust_9a9b563a-1c4d-4225-8932-7523d8e72c8f Datum: 2026.08.26 10:11:53 +02'00' za TDS – Ing. Petr Stuchlík	
Počet připojených listů specifikací: 3		Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč		103.583,91 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
103.583,91 Kč		Bez dopadu do termínu díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava Ing. Jan Stupka Digitálně podepsal Ing. Jan Stupka Datum: 2026.08.26 10:43:50 +02'00'	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KUNCICE

Stavba: KUNCICE - ZL 7 - CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE ÚSEK 2_odemceno –
kopie

Místo: Datum: 25. 8. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		103 583,91	125 336,53
01	VCP - 01 - Napojení vývodu DN 150	9 701,08	11 738,31
02	VCP - 02 - Odláždění ACO + UV	10 417,31	12 604,95
03	VCP - 03 - Zpevnění svahu	83 465,52	100 993,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KUNCICE - ZL 7 - CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE ÚSEK 2_odemceno – kopie

Objekt: 01 - VCP - 01 - Napojení vývodu DN 150

Místo: Datum: 25. 8. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 701,08

D D1 Zemní práce 728,88

19 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,320 279,80 89,54

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

21 M 58331200 Štěrkopísek netříděný t 0,801 519,64 416,23

PP štěrkopísek netříděný
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SOD SO 121.1 - POL. 22 druhý úsek VCP

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,125 1 784,91 223,11

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

D D4 Vedení dálková a přípojná 8 972,20

46 K 115201501 Montáž odpadního potrubí DN 150 m 4,000 533,47 2 133,88

PP Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 150

47 M 28617266 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12 m 4,000 325,93 1 303,72

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN12

48 K vlastní.9 Napojení odpadního potrubí na odvodnění kus 4,000 1 383,65 5 534,60

PP Napojení odpadního potrubí na odvodnění

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KUNCICE - ZL 7 - CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE ÚSEK 2_odemceno –
kopie

Objekt: 02 - VCP - 02 - Odláždění ACO + UV

Místo: Datum: 25. 8. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							10 417,31
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

D	D3		Komunikace				10 417,31
---	----	--	------------	--	--	--	-----------

50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,400	1 220,68	5 370,99
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty				
--	----	--	--	--	--	--	--

51	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	4,400	1 146,89	5 046,32
----	---	----------	--	----	-------	----------	----------

	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
--	----	--	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KUNCICE - ZL 7 - CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE ÚSEK 2_odemceno – kopie

Objekt: 03 - VCP - 03 - Zpevnění svahu

Místo:

Datum: 25. 8. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 465,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 465,52
D	D2		Zpevnění svahu za palisádami				83 465,52
2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně SOD	m2	120,000	244,44	29 332,80
	PP		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně SOD				
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně SOD	m2	120,000	35,36	4 243,20
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
X	K	181411162	Založení trávníku zatravnovací textilií včetně textilie pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 ÚRS - 10%	m2	120,000	68,76	8 251,20
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravnovací textilií na svahu přes 1:5 do 1:2 - ÚRS - 10%				
X	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,800	143,10	686,88
	PP		osivo směs travní parková okrasná ÚRS - 10%				
X	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	120,000	223,20	26 784,00
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1 ÚRS - 10%				
X	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2	m2	132,000	67,32	8 886,24
	PP		tkanina přírodní 305g/m2 ÚRS - 10%				
X	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2 ÚRS - 10%	m2	120,000	44,01	5 281,20
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 ÚRS - 10%				



