



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

DOŠLO 25.10.2017

SPIS. ZN.: MUJI-3240/2017/OD
Č.J.: PDMUJI-14824/2017/OD
VYŘIZUJE: Ing. Ivan Adam
TEL.: 481 565 301, 734 232 240
E-MAIL: adam@mesto.jilemnice.cz

DATUM: 24.10.2017

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 2.10.2017 podali

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Příjezdová komunikace k rodinným domům v k. ú. Hrabačov, přípojka dešťové kanalizace Jilemnice, Hrabačov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 279/1, 279/23, 279/30, 279/31, 279/32, 279/36, 279/38, 279/41, 1009 v katastrálním území Hrabačov provedené podle stavebního povolení č. j. PDMUJI-13875/2015/OD ze dne 2.10.2015.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Účelová komunikace, s veřejným přístupem, která slouží k napojení rodinných domů na ulici Skautská. Od stávajícího provozu na ulici Skautská je provoz oddělen varovným pruhem ze "slepecké dlažby" šíře 80 cm napříč celou komunikací. Komunikace je řešena jako ulice obytná, slepá a se 2 obratišti. Celková délka komunikace je 290 m s proměnnou šířkou od 6,5 m do 9,6 m. Povrch komunikace je živičný s jediným spádem 2 % k vsakovacímu pruhu na jižní straně komunikace. Na severní straně obytné ulice je vymezen v šířce 1,5 m prostor pro chodce. Zpevněné plochy komunikace jsou vyspádovány do plochy z vegetačních tvárnic na okraji komunikace, ve které jsou vsakovací vrstvy a drenážní trubka, která slouží jako vsakovací drén s možností odvodu přebytků nevsáklé vody do dešťového kanalizačního systému, malá část nevsáklé vody je odvedena do masivního vsakovacího rozlivného drénu doplněného pojistným rozlivem. V místě napojení na

ulici Skautskou je zhotoven propustek o délce 11,2 m, který převádí srážkovou vodu v místě křižovatky nové komunikace s ulicí Skautskou pod tuto křižovatku.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 20. října 2017 (pátek) s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena dle podmínek stavebního povolení na pozemcích p. p. č. 279/1, 279/23, 279/30, 279/31, 279/32, 279/36, 279/38, 279/41, 1009 v katastrálním území Hrabačov s nepodstatnými změnami zadokumentovanými v dokumentaci skutečného provedení stavby.
- Drobné nedodělky – dokončení terénních úprav, úprava svahu a doplnění obrubníku podél hranice s pozemkem p. Kováře budou provedeny do 30.11.2017.
- Terénní úpravy na p. p. č. 279/36 a 279/38 budou vysvahovány k severu a po celé ploše bude rozprostřena ornice s následným zatravněním.

Odůvodnění:

Dne 2.10.2017 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 25.10.2017. Speciální stavební úřad provedl dne 20. října 2017 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.




Lucie Šnaiberková
otisk úředního razítka
Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

Účastníci

Město Jilemnice, IDDS: g2nbdtx



Dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: f7rf9ns

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, nábřeží Svatopluka Čecha č.p. 185, 513 01 Semily