

36

ŽÁDOST O POVOLENÍ

připojení nemovitosti nebo jiné komunikace k místní komunikaci, rovněž o úpravy takového připojení nebo jeho zrušení

v souladu s § 10 odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších zákonů

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou
Odbor výstavby
Husova 490
468 02 Rychnov u Jablonce n.N.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE N. N.	
DOŠLO DNE:	POČET LISTŮ:
7 - 05 - 2023	4
Č.:	PŘÍJÍMACÍ (ADEK) PRÁČI:
140/1601/2023	2
sp/zn.	362/3071640

ŽADATEL:

(obchodní název / jméno, příjmení, adresa, IČO / datum narození, telefonní číslo)

ALBERT, HILDA 602403820
KOKONÍNSKÁ 18
468 02 RYCHNOV U JBL.

Místo napojení:

(obec, k.ú., číslo pozemku, číslo popisný)

975/1 NA 644 K.Ú. RYCHNOV U JBL. N.N.

Provedení sjezdu:

(šíře napojení, druh krytu, odvodnění)

8 m, ŠTĚK


Důvod napojení a rok provedení:

OBNOVA PŮVODNÍHO VJEZDU NA POZEMEK 975/1
Z DŮVODU DĚLENÍ POZEMKU DLE PR 761/2022-504

Datum:

20.3.2023

Podpis:



Přílohy:

- situace se zákresem
- doklad o zaplacení správního poplatku

Podmínky pro vydání povolení:

- souhlas vlastníka komunikace
- souhlas Policie ČR – DI (28. října 10, Jablonec n.N.)

Dle pol. 36, písm. c), zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se správní poplatek za vydání povolení stanovuje na **500.- Kč**


Poplatek bude zaplacen při podání žádosti na podatelnu MěÚ Rychnov

sp. popl. 500,- přepraven dne 17.5.2023 - dokl. č. 979



Seznam souřadnic (S-JTSK):
Souřadnice pro zápis do KN

Číslo bodu	Y	X	kk
75-111	682143.23	984225.73	3
75-112	682140.16	984222.41	3
75-120	682205.68	984300.35	3
1222-24	682190.35	984159.43	3
1651-10	682260.28	984223.31	3
1651-14	682187.02	984176.00	3
1886-470	682197.06	984161.61	7
1	682162.90	984193.88	3 mezník
2	682166.51	984198.00	7 kolík
3	682167.08	984198.64	3 kolík
4	682228.33	984268.40	3 mezník





KŘP LIBERECKÉHO KRAJE

Územní odbor Jablonec nad Nisou
Dopravní inspektorát

Č. j.: KRPL-40799/ČJ-2023-180406-04

Jablonec n. N., 21.4.2023

Počet listů: 1

Příloha: 1

Alfed Miller
Kokonínská 18
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou**Zřízení sjezdu z pozemní komunikace, okres Jablonec nad Nisou –
závazné stanovisko.**

Dopravní inspektorát KŘ Policie ČR Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou Vám potvrzuje přijetí Vaší žádosti ze dne **30.3.2023** pod Vaším č. j.: ----, ve věci vydání závazného stanoviska k obnovení původního samostatného sjezdu k parcele č. **975/1 v k. ú. Rychnov Jablonec nad Nisou** Sjezd bude veden z uvedeného pozemku na pozemní komunikaci, **místní komunikace** v rámci napojení přístupové komunikace k objektu – sjezd na pozemek

Po provedeném místním šetření a prostudování předložené dokumentace Vám z našeho **čistě dopravně bezpečnostního hlediska** ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., sdělujeme, že se zřízením sjezdu, tak jak je uvedeno v příložené projektové dokumentaci, **souhlasíme** za podmínek:

- v rozhledových polích sjezdu (viz. situace rozhledů) **nebudou pevné překážky (např. neprůhledné oplocení,)** stromy s průměrem větším než 15cm, keře a zeleň vyšší 70 cm,
- odvodnění připojení bude odpovídat platné normě ČSN a vyhlášce 104/1997 Sb.

Pokud nedojde ke změně předmětné projektové dokumentace, bude toto naše stanovisko platné pro územní a stavební řízení. Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na PK.

Dopravní inspektorát KŘ Policie ČR Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si vyhrazuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu provést případnou úpravu dopravního značení a zařízení před kolaudací předmětné stavby.

z r. por. Bc. Martin Radušovský v.r.
npor. Mgr. Roman Šustek. DiS
vedoucí DI

ul. 28. října 424/10
466 01 Jablonec nad NisouTel.: +420 974 474 258
Fax: +420 974 474 900
Email: jn.di.podatelna@pcr.cz
ID DS: vsmhvp9

ING. STANISLAV BROŽEK - API studio

Na Vyhlídce 27, Jablonec n/N. 466 01, IČO 164 29 702

tel. 483 312 065, mob. 603 769 903

e-mail: brozek@apistudio.cz

www.apistudio.cz

Průběh č. 1 k.ú. KRPL - 48799 / 03-2022 - 163 106 04
Počet listů: 1-6 6-9

Technický popis

Řešení sjezdu na pozemek


Sjezd na pozemek 975/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

Investor: Ing. Alfréd Miller
Kokonínská 18
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Č. zakázky: B - 04 - 23

Datum: březen 2023

výtisk č.



Technický popis

Tato PD řeší napojení pozemku p.č. 975/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na místní komunikaci - ulice Ještědská na p.č. 644 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Důvodem nového sjezdu na místní komunikaci je uvažované dělení pozemku p.č. 975/1 na dva pozemky.

Západní část pozemky by pak byla bez přímého přístupu na veřejnou komunikaci.

Majitelem komunikace je Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Investorem sjezdu na pozemek je pan Ing. Alfréd Miller, Kokonínská 18, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, který je spolumajitelem pozemku.

V současné době je v místě navrhovaného sjezdu deponie zeminy, která bude v místě uvažovaného sjezdu odstraněna.

V místě sjezdu je komunikace rovná ve směru východ – západ.

Její povrch je asfaltobetonový.

Novým řešením se sklonové poměry nezmění.

Nový sjezd, který bude sloužit k příjezdu na oddělenou část pozemku, je navržen šíře cca 8,00 m.

Nový sjezd je navržen se šterkovým povrchem a bude navazovat na stávající místní komunikaci ulice Ještědská.

Je navržen ve skladbě pro provoz osobních a nákladních automobilů.

Odvod dešťové vody z této zpevněné plochy je zachován stávající na pozemek investora.

Termín realizace tohoto sjezdu je uvažován v roce 2023.

V Jablonci n.N. březen 2023


Vypracoval : Ing. Brožek



Pohled kolmo na sjezd



Pohled západním směrem



LEGENDA



zpevněná plocha - sjezd
šterkový povrch



sjezd u RD - rozhledové trojúhelníky pro
vn = 50 km/hod, Dz = 35 m
(dle ČSN 73 6110)



ING. STANISLAV BROŽEK - API STUDIO				Na Vyhlídce 27 Jablonec nad Nisou IČO: 16 42 97 02		STUPĚŇ	03. 2023
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		Č. ZAKÁZKY	DATUM	B - 04 - 23
Ing. S. BROŽEK	Ing. S. BROŽEK	Ing. S. BROŽEK	Ing. S. BROŽEK		FORMÁT		2 x A4
					MĚŘÍTKO		1:300
Investor: Ing. Alfréd Miller, Kokonínská 18, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou				KÓTOVÁNO V			mm
Akce:				Část:		Paré:	
Sjezd na pozemek 975/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou				D.1.1			
Název výkresu:				Č. výkresu:		1	
SJEZD - SITUACE							

927

925

975/1

644

Ještědská

85

884

883

882/3

910

882/15

882/1

788/2

35000

911

1200


4000


8000


1500

1:1

1:1







ING. STANISLAV BROŽEK - API STUDIO				Na Vyhlídce 27 Jablonec nad Nisou IČO: 16 42 97 02	STUPEŇ	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		DATUM	03. 2023
Ing. S. BROŽEK	Ing. S. BROŽEK	Ing. S. BROŽEK	Ing. S. BROŽEK		Č. ZAKÁZKY	B - 04 - 23
Investor: Ing. Alfréd Miller, Kokonínská 18, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou					FORMÁT	1 x A4
					MĚŘÍTKO	1:50
Akce:					KÓTOVÁNO V	mm
Sjezd na pozemek 975/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou					Část:	Paré:
					D.1.1	1
Název výkresu:					Č. výkresu:	
SJEZD - ŘEZ I - I'					2	